

p.k. STAWIŃSKA
22.03.2022

Kłobuck 21.03.2022 r

PZD- BZ.4150.3.2022

or
Zkali

STAROSTWO POWIATOWE w Kłobucku Kancelaria Ogólna	
Wpłynęło	ZUZL -03- 2 1
L.dz.	7093/22
Ilość załączników	
Podpis	

Pan
Zbigniew Piłśniak
Przewodniczący Rady Powiatu
Kłobuckiego

Nawiązując do pisma nr Or.0001.3.2022.IX z dnia 14 marca 2022 roku przedstawiam poniżej informacje dotyczące przebiegu „Akcji Zima 2021/2022” oraz planu przedsięwzięć związanych z naprawą, modernizacją i budową sieci dróg realizowaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.

1.Przebieg „Akcji Zima 2021/2022”

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych polegające na usunięciu z jezdni śniegu oraz zwalczaniu śliskości zimowej : w okresie grudzień - styczeń opady śniegu i śniegu z deszczem występowały często w niewielkich i średnich ilościach. Usuwanie śniegu odbywało się za pomocą ośmiu pługo-piaskarek oraz ciągników rolniczych z zamocowanym pługiem lemieszowym. Natomiast częściej na drogach pojawiało się występowanie śliskości zimowej, która likwidowana była poprzez usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub złodowaciałego albo ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie. Miesiąc luty przyniósł z kolei obfite opady deszczu a towarzysząca temu temperatury (częste przejścia przez 0°C) spowodowała powstanie ubytków w nawierzchni jezdni, poprzez co wzrosło zużycie materiałów potrzebnych do ich naprawy – do dnia 28 lutego do naprawy dziur wykorzystano 67,5 tony mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno . Dla realizacji zadań związanych z odśnieżaniem i likwidacją gołoledzi zużyto w tym okresie na drogach wojewódzkich 442,5 ton soli i 433,7,4 tony piasku , a na drogach powiatowych 473 tony soli i 1537 ton piasku a sprzęt zaangażowany w wykonywanie zadań przejechał (odpowiednio 9709 km na drogach wojewódzkich i 29089 km. na drogach powiatowych. Na drogach przeprowadzono 64 akcji odśnieżania i usuwania śliskości i gołoledzi poprzez posypywanie piaskiem z solą. (w sezonie 2020/2021 89 akcje)

Ponadto służby liniowe na obwodach drogowych Od-1 Kłobuck i OD-2 Przystajń wykonywały następujące zadania:

- na bieżąco usuwano pojawiające się na drogach ubytki w nawierzchni jezdni, napraw dokonywano za pomocą mas bitumicznych do stosowania na zimno. Prace te realizowano siłami własnych służb drogowych. Na drogach wojewódzkich zużyto 13,75 tony, a na drogach powiatowych 54 tony masy. W miesiącu styczniu i lutym usuwano skutki wichur w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego.
- prowadzone były systematyczne prace związane z wymianą uszkodzonych lub nieczytelnych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa (bariery i poręcze) na drogach powiatowych i wojewódzkich.

- systematycznie usuwano gałęzie obłamane wskutek silnych powiewów wiatru, leżące na jezdni lub w granicach pasa drogowego, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W okresie zimowym rozpoczęto zbieranie śmieci zalegających w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich

2.Modernizacja, naprawa, remonty i budowa dróg

W marcu bieżącego roku zostanie wyłoniony w przetargu nieograniczonym podmiot zewnętrzny do przeprowadzenia prac związanych z remontami cząstkowymi na drogach powiatowych i wojewódzkich. Prace powinny się rozpocząć na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku a ukończone zostaną w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy (1 dekada czerwca).

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku przygotowuje do realizacji zadania, które są określone w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 11 marca 2022 roku, których wykaz zawiera tabela poniżej

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2022 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie	11 059 299	środki z RFRD - 5.529.649 zł, dotacja z gminy Lipie - 2.764.825 zł, środki własne - 2.764.825 zł
2	przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa	5 000 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4.750.000 zł, środki własne - 250.000 zł
3	przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów	506 585	środki własne – 506.585 zł
4	modernizacja mostu drewnianego w m. Krzepice	280 000	środki własne – 280.000 zł
5	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Modernizacja mostu drewnianego w m. Praszczyki"	15 000	środki własne - 15.000 zł
6	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra"	116 850	środki własne – 50.000 zł
7	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule	92 250	środki własne – 50.000 zł

8	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2048 S na odcinku Kalej - Szarlejka"	215 250	środki własne – 100.000 zł
9	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki ul. Topolowa"	30 000	środki własne – 30.000 zł
10	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S w m. Libidza ul. Pokrzyńskiego gm. Kłobuck"	60 000	środki własne – 60.000 zł
11	leasing ciągnika rolniczego - wykup ciągnika	75 313	środki własne - 75.313 zł
12	budowa budynku magazynowo - garażowego dla OD nr 1 w Kłobucku	100 000	środki własne - 100.000 zł
13	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki	60 000	środki własne - 60.000 zł
14	przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance - etap III	125 431	środki własne - 125.431 zł

Na powyższe zadania jest zabezpieczenie finansowe.

Ponadto przy współpracy z Wydziałem Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kłobucku w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego funduszu Polski Ład wnioskowano o dofinansowanie następujących inwestycji:

I etap – wnioski składane w 2021 roku

1.Przebudowa ciągu dróg powiatowych 2020 S i 2023 S łączących DK 43 w Kłobucku DW 492 w Kłobucku i 491 w Zawadach – nie otrzymano dofinansowania.

2.Przebudowa drogi powiatowej 2039 S w m. Złochowice, ul. Długa – otrzymano dofinansowanie w wysokości 4.750.000 zł.

3.Wzrost efektywności gospodarczej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Powiecie Kłobuckim – w ramach powyższego zadania wnioskowano o dofinansowanie następujących zadań:

a) przebudowa DP 2003 S Parzymiechy-Lipie dł. 4572 mb,

b) przebudowa DP 2008 S Danków-Rębielice Szlacheckie dł. 1579 mb,

c) przebudowa DP 2051 S m. Górki Stany dł. 1950 mb,

d) przebudowa DP 2052 S m. Przystajń, wykonanie chodnika na odcinku 760 mb,

e) przebudowa DP 2002 S m. Zbrojewsko, wykonanie chodnika na odcinku 845 mb,

f) przebudowa DP 2071 S m. Lutrowskie, wykonanie chodnika na odcinku 664 mb,

g) przebudowa DP 2002 S m. Zajączki, wykonanie chodnika na odcinku 464 mb,

h) przebudowa DP 2068 S m. Biała, wykonanie chodnika na odcinku 1907 mb,

i) przebudowa DP 2057 S i 2061 S m. Piła I, wykonanie chodnika na odcinku 2192,5 mb, - nie otrzymano dofinansowania.

II etap – wnioski złożone w lutym 2022 roku

1.Przebudowa dróg powiatowych nr:

a) 2020 S – Kłobuck ul. Zamkowa i Długosz (od DW 492 do przejazdu kolejowego), długość przebudowy 1529 mb,

b) 2026 S – m. Władysławów, 2 odcinki o łącznej długości 943 mb,

2.Przebudowa drogi powiatowej Parzymiechy - Lipie DP 2003 S o łącznej długości 4572 mb.

3.Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych:

a) przebudowa DP 2014 S m. Kule dł. 1520 mb,

b) przebudowa DP 2021 S Wilkowiecko - Mokra dł. 1882 mb,

c) remont nawierzchni DP 2051 S m. Górki Stany dł. 1965 mb,

Na wyżej wymienione zadania jest lub w najbliższym czasie będzie opracowana dokumentacja projektowa.

Otrzymują:

1.adresat

2.a/a

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Kowalczyk