

PZD-BZ.020.7.2019

STAROSTWO POWIATOWE w Kłobucku Kancelaria Ogólna	
Wpłynęło	2019 -03- 2 8
L.dz.	6942/19
Ilość załączników	
Podpis	

P. K. STEZWIN
29.03.2019
Kłobuck 27.03.2019 r.

Pan
Zbigniew Pilśniak
Przewodniczący
Rady Powiatu
w Kłobucku

W odpowiedzi na pismo Nr Or.0001.5.2019.IX z dnia 7 marca 2019 r. przesyłam informację dotyczącą przebiegu akcji zima 2018/2019 oraz planu przedsięwzięć drogowych zakresie modernizacji, budowy i napraw sieci dróg.

Przebieg zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019.

1. Ilość dróg objętych zimowym utrzymaniem.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ma w zimowym utrzymaniu 374,2 km dróg powiatowych oraz 83,7 km dróg wojewódzkich przejętych w utrzymanie na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Kłobuckim. Łącznie ok.458 km dróg objętych było odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej.

2. Standardy zimowego utrzymania.

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach prowadzone było według ustalonych standardów zimowego utrzymania. Drogi wojewódzkie 83,7 km objęte były II standardem, natomiast drogi powiatowe III (326,6 km), V (20,6 km), VI (27,0 km) standardem.

Zimowym utrzymaniem nie objęto ok.8 km dróg powiatowych leżących na terenie leśnym.

3. Zabezpieczenie sprzętowe.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na obsługę zimową utrzymania dróg w sezonie 2018/2019 zakontraktowano następujące ilości sprzętu:

plugo-piaskarki 7 szt, pląg wirnikowy (własny PZD) 1 szt, ciągniki rolnicze z plugiem lemieszowym 5 szt, ciągnik rolniczy z plugiem wirnikowym 1 szt, koparko-ladowarki 2 szt oraz 1 mikrociągnik do odśnieżania chodników

Szczegółowe warunki prowadzenia akcji zimowej zostały określone w „Operacji zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Kłobuckiego w sezonie 2018/2019”.

4. Zasłony przeciwsnieżne.

Przed sezonem zimowym ustawiono zasłony przeciwsnieżne na drogach wojewódzkich nr 491, 492 i 494 w ilości 5575 mb siatek przeciwsnieżnych oraz 100 mb płotków drewnianych. Wykonawcą powyższych prac była firma Z.H.U. „BOMAX” Bogdan Maj z Zawad.

Natomiast na drogach powiatowych zasłony przeciwsnieżne w ilości 1500 mb siatek przeciwsnieżnych oraz 100 mb płotków drewnianych, ustawiane są siłami własnymi PZD.

5. Zabezpieczenie materiałowe do zwalczania śliskości zimowej.

5.1. Zapasy z poprzedniego sezonu zimowego wnosily:

- drogi wojewódzkie:
 - a) sól 365 t ton.
 - b) piasek 809 tony.
- drogi powiatowe:
 - a) sól 52 ton.
 - b) piasek 103 tony.

5.2. W trakcie sezonu zimowego 2018/2019 dokupiono materiałów:

- a. drogi wojewódzkie
 - sól 532 tony za kwotę 142.615,62 zł
 - piasek 270 tony za kwotę 9.782,44 zł
- b. drogi powiatowe
 - sól 617 tony za kwotę 165.546,95 zł
 - piasek 1609 tony za kwotę 58.388,30 zł

5.3. Zużycie materiałów za sezon 2018/2019 wyniosło

- a. drogi wojewódzkie
 - sól 591,38 tony
 - piasek 553,9 tony
- b. drogi powiatowe
 - sól 613,4 tony
 - piasek 1448,6 tony

6. Przebieg Akcji Zima 2018/2019.

Wykonywane w okresie zimowym roboty i prace prowadzone były w ramach bieżącego utrzymania dróg i miały na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Od 1 listopada 2018 r. wprowadzono na Obwodach Drogowych w Kłobucku i Przystajni całodobowe dyżury akcji zimowej. Osoby dyżurujące w poszczególnych Obwodach oprócz kierowania przebiegiem akcji zimowej udzielały również informacji telefonicznych o aktualnych warunkach pogodowych, przejezdności dróg oraz ewentualnych utrudnieniach na drogach wojewódzkich i powiatowych użytkownikom dróg oraz zainteresowanym jednostkom.

Codziennie do godz. 8⁰⁰ do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach przekazywane były meldunki o stanie przejezdności i występujących utrudnieniach na drogach wojewódzkich. Bezpośrednio na drodze odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej prowadzone było za pomocą pługów i pługo-piaskarek wynajętych z firm zewnętrznych.

W sezonie zimowym 2018/2019 warunki zimowe miały łagodny przebieg, posiadany do dyspozycji potencjał sprzętowy, przy panujących ówczesnych warunkach pogodowych, był wystarczający.

Oprócz prac bezpośrednio kojarzących się z zimą pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg wykonywali również inne prace, dla których ograniczeniem były jedynie warunki atmosferyczne ograniczające lub uniemożliwiające wykonanie tych prac. Prowadzono między innymi remonty cząstkowe w technologii tzw. „masy na zimno”, wymianę oznakowania pionowego, wycinkę i cięcia sanitarne koron drzew.

6. Koszty przeprowadzonej akcji zimowej w sezonie 2018/2019.

Łączne poniesione koszty akcji zimowej w sezonie 2018/2019 obejmujące koszty zakupu materiałów piasku, soli, itp., usług sprzętowych oraz ustawienia i demontażu siatek przeciwnieźnych na dzień 12.03.2019 r. wynoszą:

drogi wojewódzkie – 401.978,04 zł,

drogi powiatowe – 601.306,70 zł.

Plan przedsięwzięć dotyczących modernizacji, budowy i napraw sieci dróg.

1. Naprawy i remonty dróg wojewódzkich i powiatowych.

W związku z zakończeniem okresu zimowego wystąpiły warunki umożliwiające wykonanie napraw i remontów cząstkowych masami na gorąco. Część napraw prowadzimy własnymi siłami masą na zimno.

W dniu 11 marca 2019 r. odbył się przetarg nieograniczony na remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco. Złożonych zostało 6 ofert. Obecnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty. Przewiduje się, że umowa z wykonawcą zostanie podpisana w kwietniu bieżącego roku. Termin zakończenia napraw wyznaczony został do dnia 16 czerwiec 2019 r.

2. Plan inwestycji i modernizacji dróg powiatowych.

2.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2008 S w m. Popów, Zbory, Florianów od km 0+000,00 do km 2+270 oraz drogi powiatowej nr 2066 S w m. Popów km 0+000,00 do km 1+632,5

Zadanie zostało zgłoszone do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zadanie obejmuje wzmocnienie konstrukcji drogi, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wykonanie chodników dla pieszych, utwardzenie poboczy, odtworzenie rowów, nowe oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome.

Przewidywana wartość zadania 9.944.529,00 zł.

Z końcem 2019 r. został wygaszony wyżej wymieniony program, a na jego miejsce utworzony został Fundusz Dróg Samorządowych i obecnie zadanie znajduje się w Funduszu na liście zadań przewidzianych do dofinansowania przez budżet Państwa.

2.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2047 S relacji Grodzisko – Libidza.

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi od km 0+000,00 do km 4+094,15 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 492 w m. Grodzisko do drogi krajowej nr 43 w m. Libidza.

Przebudowa obejmuje frezowanie nawierzchni, ścięcie poboczy, wzmocnienie warstw konstrukcyjnych drogi, ułożenie nowej nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy, odtworzenie i renowację rowów, wykonanie przepustów, wykonanie chodników, nowe oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome.

W przeprowadzonym przetargu nieograniczonym najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma „REMOST” z Olesna.

Wartość zadania po przetargu 3.629.466,68 zł.

2.3. W posiadaniu PZD w Kłobucku jest dokumentacja pod realizację następujących zadań na drogach powiatowych:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2039 S w m. Złochowice ul. Długa długość odcinka do przebudowy 3117 m,

- przebudowa drogi powiatowej nr 2003 S relacji Parzymiechy – Napoleon – Lipie, długość odcinka do przebudowy 4600 m,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2008 S relacji Danków – Rębielice Szlacheckie, długość odcinka do przebudowy 1640 m,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2057 S oraz nr 2061 S poprzez wykonanie chodnika dla pieszych w miejscowości Piła Pierwsza, gm. Wręczyca Wielka, długość chodnika przy DP 2063 S 300 m od skrzyżowania z DP 2061 S w kierunku miejscowości Kule oraz na DP 2061 S na długości 1800 m,

2.4. Obecnie w opracowaniu są dokumentacje projektowo-kosztorysowe pod przyszłe zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ulicy Zamkowej i ul. Długosza oraz odcinka drogi powiatowej nr 2023S ul. Wojska Polskiego w Kłobucku.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji dla przebudowy drogi powiatowej nr 2020 S w Kłobucku ul. Zamkowa i ul. Długosza o długości 1650 m oraz droga nr 2023 S Kłobuck ul. Wojska Polskiego o długości 1900 m. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego została Firma AK-BUD z Częstochowy za kwotę 65.190,00 zł.
- Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029 S nad torami PKP w miejscowości Więcki, gm. Popów.
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji przebudowy wiaduktu nad koleją PKP w m. Więcki w ciągu drogi powiatowej nr 2029 S. Obiekt jest znacznie wyeksploatowany i zgodnie z wykonanym w 2018 r. przeglądem szczegółowym obiektu wymaga pilnej przebudowy.
Wykonawcą firma „Projekty SKRABACZ” Sp. z o.o. z Łęgu Tarnowskiego za kwotę 58.892,40 zł.

2.5. Przewiduje się zlecenie w 2019 r. dokumentacji na:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2051 S relacji Górki-Stany na długości 2,0 km.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2023 Kłobuck–Mokra–Zawady na długości 10,4 km.

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Kucharczyk

